



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้าบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้าบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้าง
ก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้าบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
๒. วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. โครงการจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ขนาดความกว้างอาคาร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๑๐ เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางกัณระธูมาศ หลักมัน ตำแหน่ง ครู ประธานกรรมการ
 ๒. นายลือชัย จำปานิล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ กรรมการ
 ๓. นายทัศนพงษ์ ขาวน้ำโมง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางสาวพวงเพชร บริหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ

ปริมาณงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าสาธารณะบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประมาณการโดย นาย ทศนพงษ์ ขาวน้ำโฆง เมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
๑	งานปรับพื้นที่	๑๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒	งานดินซุด	๑๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๓๐.๐๐	๑๐,๗๕๐.๐๐	๑๐,๗๕๐.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TPI	๑๗๐.๐๐	ถุง	๑๑๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๗๐๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๐๐.๐๐	
	หิน ๑/๒"	๒๗.๕๐	ลบ.ม.	๕๓๐.๐๐	๑๔,๕๗๕.๐๐	-	-	๑๔,๕๗๕.๐๐	
๔	งานเหล็กเสริมโครงสร้าง				-		-	-	
	เสริมเหล็กกลม RB ๖ มม.	๐.๑๒	ตัน	๓๙,๒๐๐.๕๗	๒,๓๐๔.๐๖	๔,๑๐๐.๐๐	๕๙๒.๐๐	๒,๗๙๖.๐๖	
	เสริมเหล็กกลม RB ๑๒ มม.	๐.๔๐	ตัน	๑๗,๖๐๖.๖๔	๗,๐๕๒.๖๖	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๘,๓๖๒.๖๖	
	เสริมเหล็กกลม RB ๑๖ มม.	๐.๑๗	ตัน	๑๘,๒๒๔.๓๐	๓,๐๙๘.๑๓	๓,๓๐๐.๐๐	๕๖๑.๐๐	๓,๖๕๙.๑๓	
	เหล็กตะแกรงไวท์เมท ๔ มม.๐.๒๐ ม"	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๒๑.๐๐	กก.	-	-	-	-	-	
๕	งานไม้แบบ	๑๑.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	
	๐.๒ x ๓.๐ เมตร	๑๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๐.๐๐	
	ไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒"x๓"	๔๐.๐๐	ลำ	๑๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	-	-	๖๐๐.๐๐	สิทธิ์ท้องถิ่น
	ตะปู	๓๐.๐๐	กก.	-	-	-	-	-	
๘	งานผนัง ปูนก่อ	๑๒๔.๐๐	ตร.ม.		-	๘๙.๐๐	๑๑,๕๘๓.๐๐	๑๑,๕๘๓.๐๐	
	อิฐทนไฟ	๕๕๐.๐๐	ก้อน	๒๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
	อิฐมอญ	๕,๘๐๐.๐๐	ก้อน	๐.๘๐	๔,๖๔๐.๐๐	-	-	๔,๖๔๐.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเสื่อก่อฉาบเท)	๒๖.๐๐	ถุง	๑๑๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	-	-	๒,๘๖๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	-	-	๑,๕๔๐.๐๐	
๙	งานผนังปูนฉาบเรียบนอก ใน	๕๐.๐๐	ตร.ม.		-	๘๒.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเสื่อก่อฉาบเท)	๑๓๓.๐๐	ถุง	๑๑๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	-	-	๑,๔๓๐.๐๐	
	ทรายละเอียด	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
๑๐	งานฉาบเสาคาน	๑๔.๐๐	ตร.ม.		-	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๑๑	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พร้อมโครงคร่าวไม้ผสม	๔๗.๐๐	ตร.ม.		-	-	-	-	
				๔๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐	๙๗.๐๐	๔,๕๕๙.๐๐	๒๓,๓๕๙.๐๐	
	ยอดยกไป				๙๗,๙๕๙.๘๔	-	๓๘,๐๖๖.๐๐	๑๓๖,๐๒๕.๘๔	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม		
	ยอดยกมา				๔๗,๙๕๙.๘๔	-	๓๘,๐๖๖.๐๐	๑๓๖,๐๒๕.๘๔	
๑๒	งานโครงหลังคา								
	เหล็ก C ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๖.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๒๙๕.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐	๕,๐๗๐.๐๐	
	เหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๑๙.๐๐	ท่อน	๕๑๐.๐๐	๙,๖๙๐.๐๐	๒๔๔.๐๐	๔,๖๓๖.๐๐	๑๔,๓๒๖.๐๐	
	เหล็ก □ ๑" x ๑" x ๑.๒ มม.	๔๘.๐๐	ท่อน	๑๐๕.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๔๔.๐๐	๒,๑๑๒.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	
	สีน้ำมันกันสนิม(๑/๔ แกลลอน)	๒.๐๐	ถัง	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐๐.๐๐	
					-	-	-	-	
๑๓	งานมุงหลังคา	๖๗.๐๐	ตร.ม.		-	๑๔๐.๐๐	๙,๓๘๐.๐๐	๙,๓๘๐.๐๐	
	กระเบื้องซีแพคสีอิฐ	๔๑๐.๐๐	แผ่น	๘.๖๐	๓,๕๒๖.๐๐	-	-	๓,๕๒๖.๐๐	
	ลวดขาวรัศกระเบื้อง	๕.๐๐	กก.	-	-	-	-	-	
๑๔	งานเคาเฝ้า								
	อุปกรณ์เคาเฝ้า	๑.๐๐	ชุด	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๓,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
	ปูนประสานอิฐทนไฟ	๔.๐๐	ถุง	๙๙๕.๐๐	๓,๙๘๐.๐๐	-	-	๓,๙๘๐.๐๐	
	ดินทนไฟ	๖.๐๐	ถุง	๒๗๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	-	-	๑,๖๕๐.๐๐	
	ค่าแรงงานก่ออิฐเคาเฝ้า+ติดตั้งเคา	๑.๐๐	หน่วย		-	๒๔,๕๕๐.๐๐	๒๔,๕๕๐.๐๐	๒๔,๕๕๐.๐๐	เพิ่ม
๑๕	งานก่ออิฐปล่องควัน พร้อมหลังคาปล่องควัน	๒๘.๐๐	ตร.ม.			๘๙.๐๐	๒,๔๙๒.๐๐	๒,๔๙๒.๐๐	
	อิฐมอญ	๓,๘๖๔.๐๐	ก้อน	๐.๘๐	๓,๐๙๑.๒๐	-	-	๓,๐๙๑.๒๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเสื่อก่อฉาบเท)	๙.๐๒	ถุง	๑๑๐.๐๐	๙๙๒.๓๘	-	-	๙๙๒.๓๘	
	ทรายหยาบ	๑.๕๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๕๐๔.๐๐	-	-	๕๐๔.๐๐	
๑๖	งานฉาบปล่องควัน	๑๘.๐๐	ตร.ม.			๘๒.๐๐	๑,๔๗๖.๐๐	๑,๔๗๖.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเสื่อก่อฉาบเท)	๔.๓๔	ถุง	๑๑๐.๐๐	๔๗๗.๔๐	-	-	๔๗๗.๔๐	
	ทรายละเอียด	๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	-	-	๓๖๐.๐๐	
๑๗	งาน สายล่อฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๑๘	งานบันไดและราวกันตก	๓.๐๐	ลบ.ม.			-	๓๙๑.๐๐	๑,๑๗๓.๐๐	
	ปูนซีเมนต์ผสม(ปูนเสื่อก่อฉาบเท)	๒๙.๐๐	ถุง	๑๑๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	-	-	๓,๑๙๐.๐๐	
	ทรายหยาบ	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
	หินเบอร์ ๑	๓.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	-	-	๑,๕๙๐.๐๐	
	ลูกกรงเหล็กรามิก	๒๘.๐๐	อัน	๙๗.๐๐	๒,๗๑๖.๐๐	-	-	๒,๗๑๖.๐๐	
	บัวเหล็กรามิก	๑๒.๐๐	อัน	๑๑๒.๐๐	๑,๓๔๔.๐๐	-	-	๑,๓๔๔.๐๐	
	เสริมเหล็กกลม RB ๖ มม.	๐.๐๒	ตัน	๑๙,๒๐๐.๔๗	๒๘๘.๐๑	-	-	๒๘๘.๐๑	
	เสริมเหล็กกลม RB ๙ มม.	๐.๑๐	ตัน	๑๖,๘๘๖.๐๗	๑,๖๘๘.๖๑	-	-	๑,๖๘๘.๖๑	
๑๙	งานทาสี	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.			๓๔.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	
	สีพลาสติก ภายใน ขนาด ๑๗.๕๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๑,๒๙๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
	สีพลาสติก ภายนอก ขนาด ๑๗.๕๐ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๑,๒๙๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	-	-	๒,๕๘๐.๐๐	
	สีทาไม้ ๓.๗๘๕ ลิตร	๒.๐๐	ถัง	๖๓๙.๐๐	๑,๒๗๘.๐๐	-	-	๑,๒๗๘.๐๐	
๒๐	งานปูนปั้นลวดลายไทย	๑.๐๐๐	งาน	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
	รวมวัสดุและแรงงาน				๒๙๑,๔๔๒.๔๓	-	๙๐,๑๗๕.๐๐	๓๘๑,๖๑๗.๔๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ศิริ
(นางกัมธรรณมาศ หลีกมัน)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นาย ทศอนพงษ์ ขาวน้ำโฆง)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ
(นาย ลีอชัย จำปานิล)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าสาธารณะบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๘๑,๖๑๗.๔๓๓	๑.๓๐๕๖	๔๙๘,๒๓๙.๗๒	
๒	ป้ายโครงการ	๑,๐๐๐		๑,๐๐๐	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๙,๒๓๙.๗๒๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๙๙,๐๐๐.๐๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ตัวอักษร

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ครู
(นางกนิษฐา มาศ หลีกมัน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ
(นาย ลือชัย จำปานิล)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นาย ทศธรพงษ์ ขาวน้ำโมง)

แบบ ปร.๖

รายการประมาณการค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ

สถานที่ก่อสร้าง ป่าช้าสาธารณะบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างเมรุเผาศพ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐๐	
	รวม	๔๙๙,๐๐๐.๐๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ครู
(นางกัณฐะณูมาศ หลักมัน)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ
(นาย ลือชัย จำปานิล)

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นาย ทัดธนพงษ์ ชวาน้ำโมง)