



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น)

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๒ เส้น)
๒. วงเงินงบประมาณ ๔๖๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายสวาท ประเสริฐศรี) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (ถนนสายห้วยขมิ้น) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายสวาท ประเสริฐศรี) เป็นเงินจำนวน ๒๓๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ (ถนนสายห้วยขมิ้น) เป็นเงินจำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)รวมเป็นเงินจำนวน ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางคำผอง ภูมิ	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายภูไท ชัยพิเนตร	ตำแหน่ง	เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ	กรรมการ
๓. นายกิตติศักดิ์ คันธี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบแสดงรายการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
 ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ตร.ม. ลงดินให้ลึกลงข้างละ ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยบ้านนายสวาท ประเสริฐศรี บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ต.แก้งไก่ อ.สังขาม จ.หนองคาย

แบบเลขที่ - ฝ่าย / งาน กองช่าง

บ.ที่	รายละเอียด	นาย กิตติศักดิ์ คันธ์	หน่วย	ราคาวัสดุของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับพื้นที่เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๖๕.๖๐	๑.๗๔	๗๖๕.๖๐	๗๖๕.๖๐	ขาดเบา
	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๒๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๘,๐๑๘.๗๘	๒,๐๐๒.๐๐	๙๑.๐๐	๑๐,๐๒๐.๗๘	๑๐,๐๒๐.๗๘	
	งานผิวจราจรค.๒ strength ๒๔๐ กก./ตร.ม. - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕/๒๕๑๔)	๖๖.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๘,๗๗๖.๐๐	๔๓๖.๐๐	๒๘,๗๗๖.๐๐	๒๘,๗๗๖.๐๐	ตามมาตราฐาน กรมโยธาธิการฯ
	- ทรายหยาบ	๒๒,๑๗๖.๐๐	กก.	๒,๓๐	๕๑,๐๐๔.๘๐	-	-	๕๑,๐๐๔.๘๐	๕๑,๐๐๔.๘๐	
	- หินเบอร์ ๑-๒	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๑๔,๕๗๙.๖๐	-	-	๑๔,๕๗๙.๖๐	๑๔,๕๗๙.๖๐	
	- น้ำผสมคอนกรีต	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๑.๔๐	๓๙,๗๐๐.๘๐	-	-	๓๙,๗๐๐.๘๐	๓๙,๗๐๐.๘๐	
	งานเหล็กเสริม	๑๑,๘๘๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๓	๓๕๖.๔๐	-	-	๓๕๖.๔๐	๓๕๖.๔๐	
	- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. Contraction Joint	๑๒๗.๖๐	กก.	๑๖.๓๖๐	๒,๐๘๗.๕๔	๔๒๑.๐๘	๓.๓๐	๒,๕๐๘.๖๒	๒,๕๐๘.๖๒	
	- เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. Expansion Joint	๑๗.๘๑	กก.	๑๖.๓๖๐	๒๙๑.๓๗	๕๘.๗๗	๓.๓๐	๓๕๐.๑๔	๓๕๐.๑๔	
	- เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. Longitudinal Joint	๑๗๓.๕๘	กก.	๑๖.๘๕๒	๒,๙๒๓.๕๓	๕๐๓.๓๘	๒.๙๐	๓,๔๒๖.๘๒	๓,๔๒๖.๘๒	
	- เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๙,๕๖๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	
	ค่าประกอบแบบเหล็ก	๕๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖,๖๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	๔๔.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๕.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	งานดินถมลูกรังใต้ทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๘๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	สื่อราคาจากท้องถิ่น
	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙๖.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๓๙๖.๐๐	
	-งานขุดแนวทางเดินเท้า,แนววางท่อระบายน้ำ	๖.๐๐	ทอน	๖๐๗.๔๘	๓,๖๔๔.๘๘	๑,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๔๔๔.๘๘	๕,๔๔๔.๘๘	
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปลักดินรางขึ้น ๓									
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๖๐ม.พร้อมยาแนวฝังกลบ									
									๑๗๙.๗๐๐.๔๔	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประเภท	งานอาคาร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
สถานที่ก่อสร้าง		ถนนซอยบ้านนายสาวท ประเสริฐศรี บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ต.แก้งไก่อ อ.สังขม จ.หนองคาย
เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
แบบเลขที่	-	

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๙,๗๐๐.๔๔	๑.๓๐๗๔	๒๓๔,๙๔๐.๓๖	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๓๔,๙๔๐.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ปรับลดเหลือ)			๒๓๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๓๑.๘๒ บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติศักดิ์ คันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) จำเอก.....ผู้ตรวจ

(สุรียน พัวตนะ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ


แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
 แบบแสดงรายการประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยขมิ้น บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
 แบบเลขที่ - ฝ่าย/งาน กองช่าง
 ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ คันธี เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 สิ่งที่มาแบบมา แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
	รวม	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร สอสแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
 ขนาดหรือเนื้อที่ ๕๕๐.๐๐ ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๕๕.๙๑ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้มีคำสั่งเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 นางคำพอง ภูมิ
 นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ
 นายภูไท ชัยพิเนตร
 เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
 นายกิตติศักดิ์ คันธี
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
 กิ่ง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ลงดินไม่ต่ำกว่าข้างละ ๐.๕๐ ม.

ปริมาณงาน ถนนสายห้วยขมิ้น บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ต.แก้งไถ อ.สังขาม จ.หนองคาย

แบบเลขที่ - ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นาย กิตติศักดิ์ คັນธิ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

บ.ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑)	งานปรับพื้นที่เกลี่ยปรับแต่งทางเดิม	ตร.ม.	-	-	๑.๗๔	๗๖๕.๖๐	๗๖๕.๖๐	ขาดเบา
๒)	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๘,๐๑๘.๗๘	๙๑.๐๐	๒,๐๐๒.๐๐	๑๐,๐๒๐.๗๘	
๓)	งานผิวจราจรค.๒ strength ๒๔๐ กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๒๘,๗๗๖.๐๐	๒๘,๗๗๖.๐๐	ตามมาตรฐาน
๔)	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕/๒๕๑๔)	กก.	๒,๓๐	๕๑,๐๐๔.๘๐	-	-	๕๑,๐๐๔.๘๐	กรมโยธาธิการฯ
๕)	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๑๔,๕๓๙.๖๐	-	-	๑๔,๕๓๙.๖๐	
๖)	- หินเบอร์ ๑-๒	ลบ.ม.	๕๕๑.๔๐	๓๙,๗๐๐.๘๐	-	-	๓๙,๗๐๐.๘๐	
๗)	- น้ำผสมคอนกรีต	ลิตร	๐.๐๓	๓๕๖.๔๐	-	-	๓๕๖.๔๐	
๘)	งานเหล็กเสริม							
๙)	- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. Contraction Joint	กก.	๑๖.๓๖๐	๒,๐๘๗.๕๔	๓.๓๐	๔๒๑.๐๘	๒,๕๐๘.๖๒	
๑๐)	- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. Expansion Joint	กก.	๑๖.๓๖๐	๒๙๑.๓๗	๓.๓๐	๕๘.๗๗	๓๔๐.๑๔	
๑๑)	- เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. Longitudinal Joint	กก.	๑๖.๘๔๒	๒,๙๒๓.๔๓	๒.๙๐	๕๐๓.๓๘	๓,๔๒๖.๘๑	
๑๒)	- เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. @ ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๙,๔๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	
๑๓)	ค่าประกอบแบบเหล็ก	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐	
๑๔)	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	ลิตร	๑๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	สีบราคา ๑๐ ตรม./ลิตร
๑๕)	งานดินถมลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐	สีอราคาจากท้องถิ่น
							๑๗๓,๘๕๙.๕๖	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประเภท	งานอาคาร	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖
สถานที่ก่อสร้าง		ถนนสายห้วยขมิ้น บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ต.แก้งไก่อ อ.สังขุม จ.หนองคาย
เจ้าของ		องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
แบบเลขที่	-	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔		จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๗๓,๘๕๙.๕๖	๑.๓๐๗๔	๒๒๗,๓๐๓.๙๘	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๖%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๗,๓๐๓.๙๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ(ปัดลดเหลือ)			๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	๔๔๐.๐๐	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	๕๑๕.๙๑	บาท / ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้มีคำสั่งเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางคำพอง ภูมิ

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายภูไท ชัยพิเนตร

เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายกิตติศักดิ์ คันธ์

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบแสดงรายการประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยขมิ้น บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสว่างคุม จังหวัดหนองคาย

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบเลขที่ - ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายกิตติศักดิ์ คันธี เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สิ่งที่แนบมา แบบ ปร.๔ และ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	
	รวม	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อที่ ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๔๕.๙๑ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ ได้มีคำสั่งเลขที่ ๑๕๖/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางคำผอง ภูมิ

นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายภูไท ชัยพิเนตร

เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

นายกิตติศักดิ์ คันธี

กรรมการและเลขานุการ